

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2019 /ďalej len zmluva/

uzatvorenej medzi

Zmluvné strany

Článok I.

1.1 Objednávateľ:

Obec Petrova Lehota
Petrova Lehota č.51
913 26 Motešice

Štatutárni zástupcovia:

Radko Rožánek
Starosta obce

Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:

obchodných:

Radko Rožánek, starosta obce

technických:

Ing. Juraj Masár

IČO:

355 900 17

DIČ:

2021257623

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

Č. ú.:

0666133002/5600

IBAN:

SK02 5600 0000 0006 6613 3002

1.2 Zhotoviteľ:

TRIM, s.r.o.

Obrancov mieru 346/4

018 41 Dubnica nad Váhom

Štatutárny zástupca:

p. Miroslav Ševcech – konateľ spoločnosti

Zástupca oprávnený k rokovaniam vo veciach:

technických:

p. Miroslav Ševcech – konateľ spoločnosti

zapísaný :

IČO:

31597076

IČ DPH:

SK2020436759

DIČ :

2020436759

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Dubnica nad Váhom

IBAN: SK97 5600 0000 0044 8104 4001

BIC/SWIFT: KOMASK2X

Článok II. Zmena zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na tomto **dodatku č. 1** k Zmluve o dielo č. 1/2019 uzatvorenej dňa 27.05. 2019. na stavbu **Vodovod – Petrova Lehota**, tak ako vyplíva z nasledovných ustanovení

Článok III.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok II., bod 2.1. Predmet zmluvy

Názov diela:

„Vodovod – Petrova Lehota“ - II. etapa stavby

Objekty:

SO 01 – Vodovod /časť Vodovod, Odbočky/

SO 05 – Oplotenie

-v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a víťaznej ponuky zhotoviteľa.

Miesto stavby : Katastrálne územie Petrova Lehota

Investor : Obec Petrova Lehota

Termín stavby celkový : 20

Lehota realizácie v dňoch : 20 dní

(uviesť lehotu realizácie od zahájenia prác po ukončenie preberacím konaním)

Začatie prác : do dvoch pracovných dní od odovzdania staveniska

Ukončenie prác : 20dní

(konkrétne termíny začatia a ukončenia sa vyplnia pred podpisom dodatku ZoD)

Článok IV., bod 4.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

Cena celkom bez DPH:	87 719,3
DPH:	17 543,86
Cena celkom s DPH:	105 263,16

Článok IV.

Ostatné články a dojednania sa nemenia

Článok V.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpísania Zmluvnými stranami.

Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa vyjadrená v tomto dodatku je vážna a slobodná a prejavy vôle oboch strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom dodatku ho obe strany podpisujú.

V Petrovej Lehote, dňa 28.05. 2019

Objednávateľ:



.....
Radko Rožánek, starosta obce
spoločnosť

Zhotoviteľ :

TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 346/4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31597076, IČ DPH: SK2020436759
Zapísaná v Obch. register OS v Trenčíne
Oddiel Sro, vložka číslo 2497/R

.....
Miroslav Ševcech – konateľ

ROZPOČET

Stavba: Vodovod-Petrova Lehota-II.etapa

Objekt: SO 01- Vodovod

Časť: V o d o v o d

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petrova Lehota

Spracoval: Ing. Juraj Masár

Dátum: 04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

73 552,16 4 407,188

1 Zemné práce

27 454,68 2 807,894

1	132201203	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	401,226	6,224	2 497,31	0,000
2	132301203	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	371,103	10,061	3 733,67	0,000
3	132401201	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	30,123	51,637	1 555,46	2,656
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 223,904	3,277	4 010,73	9,640
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 223,904	1,906	2 332,76	0,000
6	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	39,000	5,650	220,35	0,183
7	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	39,000	3,140	122,46	0,000
8	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	653,215	5,093	3 326,82	0,000
9	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	663,695	0,624	414,15	0,000
10	174101003	Zásyp štrkopieskom so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3	m3	560,547	2,686	1 505,63	0,000
11	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	769,207	7,362	5 662,90	2 240,290
12	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,655	0,00	0,000
13	175101101	Obsyp potrubia pieskom	m3	158,333	13,039	2 064,50	0,000
14	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	4	230,037	7,928	7,93	555,125

1 Zemné práce -Pretlak

3,129

5 297,45

0,742

15	141721116	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	5,000	86,394	431,97	0,075
16	2861131700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 200x18,2 x L -Chranička	m	5,150	32,035	164,98	0,302
17	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	17,650	33,655	594,01	0,000
18	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	17,650	49,689	877,01	0,000
19	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	63,540	2,734	173,72	0,267
20	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	63,540	0,912	57,95	0,000
21	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	35,300	1,602	56,55	0,097
22	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	35,300	0,366	12,92	0,000

1 Zemné práce -Búracie práce

405,54

0,000

23	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	336,270	1,206	405,54	0,000
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	-------

2 Zakladanie -Šachty

383,66

7,436

24	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,236	74,866	167,40	7,184
25	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,308	11,268	37,27	0,023
26	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,308	3,738	12,37	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,130	1 281,720	166,62	0,229

3 Zvislé a kompletne konštrukcie -Šachty 2 512,81 29,790

28	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	8,100	143,232	1 160,18	24,130
29	311361821	Výstuž nadzákladových múrov z betónových tvárnic 10505 -	t	0,340	1 304,451	443,51	0,345
30	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	14,000	4,352	60,93	0,120
31	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	ks	14,000	19,214	269,00	1,778
32	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	18,000	5,432	97,78	0,217
33	5932122700	Preklad železobetónový RZP 3-150 149x14x21,5 cm	ks	9,090	23,911	217,35	2,000
34	5932122800	Preklad železobetónový RZP 3-180 179x14x21,5 cm	ks	9,090	29,050	264,06	1,200

4 Vodorovné konštrukcie 1 433,16 200,138

35	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,829	29,855	1 039,82	179,174
36	452311141	Bloky z betónu tr.C 16/20	m3	1,875	81,371	152,57	14,170
37	452311141	Bloky z betónu tr.C 16/20	m3	0,500	81,371	40,69	6,075
38	452351101	Debnenie blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	15,000	10,611	159,17	0,655
39	452351101	Debnenie blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	10,229	40,92	0,065

4 Vodorovné konštrukcie -Šachty 36,73 0,410

40	452311141	Bloky z betónu tr.C 16/20	m3	0,128	81,371	10,42	0,393
41	452351101	Debnenie blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,480	10,611	26,32	0,017

5 Komunikácie 8 132,05 1 335,144

42	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	38,111	68,939	2 627,33	779,560
43	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	336,270	10,565	3 552,55	333,346
44	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm	m2	224,180	8,708	1 952,16	222,238

6 Úpravy povrchov, podlahy-Šachty 44,73 1,549

45	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,500	89,453	44,73	1,549
----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 11 557,06 7,829

46	871271031	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrovarovkou elektrofúzne, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	m	382,720	3,922	1 501,03	0,000
47	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	387,935	6,899	2 676,36	5,040
48	3194900106	Špeciálna príruha Systém 2000 DN 100 / 110 č. 0400	ks	9,000	92,166	829,49	0,273
49	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100 T-kus 100/100	ks	2,000	17,877	35,75	0,020
50	552551	Prírubový T-kus 100/100 č.8510	ks	2,000	98,000	196,00	0,152
51	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	17,877	35,75	0,010
52	552550	Prírubový TT-kus 100/100 č.8520	ks	2,000	200,000	400,00	0,136
53	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	23,484	46,97	0,024
54	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	5,000	260,778	1 303,89	0,413
55	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	12,371	24,74	0,887
56	4229150013	Poklop uličný teleskopický pre posúvače č 2050	ks	2,000	68,035	136,07	0,187
57	3199106318	Podkladová doska poklopu. 3481	ks	2,000	6,500	13,00	0,030

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	4229126106	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100 voda	ks	2,000	44,734	89,47	0,104
59	877270001	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej PE100 SDR11/PN10, D 110 mm	ks	51,000	5,155	262,91	0,000
60	2861600800	Objímka MB PE 100 SDR 11 DN 90	ks	51,630	10,777	556,42	0,279
61	877270071	Montáž elektrotvarovky, kolena do 30° PE100 SDR11/PN10, D 110 mm	ks	1,000	6,334	6,33	0,000
62	2861684200	Koleno 11° i/a-elektrotvarovkové ws11° pe 100 sdr 11 DN 110	ks	1,015	51,118	51,88	0,001
63	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami bw 30° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	1,015	38,408	38,98	0,003
64	877270081	Montáž elektrotvarovky, kolena 45° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM, D 110 mm	ks	1,000	6,553	6,55	0,000
65	2862462840	Koleno 45° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM DN 110, obj.č. 12ECEM110	ks	1,015	37,617	38,18	0,003
66	877270091	Montáž elektrotvarovky, kolena 90° PE100 SDR11/PN16, D 110 mm	ks	2,000	6,577	13,15	0,000
67	2861618800	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	2,030	49,512	100,51	0,006
68	877270051	Montáž elektrotvarovky, T-kus PE100 SDR11/PN16 D 110 mm	ks	3,000	9,832	29,50	0,000
70	871400	Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80	ks	3,000	7,000	21,00	0,000
71	2861672100	Elektrotvarovky T-kus prírubový FLT PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	3,045	233,315	710,44	0,183
72	877270021	Montáž elektrotvarovky, klenutého dna PE100 SDR11/PN16 D 110 mm	ks	3,000	4,327	12,98	0,000
73	2861684030	elektrotvarovkové klenuté dno MV 110	ks	3,045	39,693	120,87	0,011
74	899912131	Montáž kĺznej objímky montovaná na potrubie DN 50-100	ks	6,000	7,553	45,32	0,000
75	2865230021	Objímka kĺzna C 15, typ C, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm,	ks	6,000	4,626	27,76	0,010
76	2865230022	Objímka kĺzna D 15, typ D, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm,	ks	6,000	4,852	29,11	0,010
77	899910	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky HDPE DN 100	ks	8,000	12,000	96,00	0,000
78	899910	Montáž tesniacej manžety typ KO 100/200	ks	2,000	10,500	21,00	0,000
79	2865230	Tesniace manžety, model KO 110/200 (rúra x chránička)	ks	2,000	53,500	107,00	0,004
80	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom	ks	10,000	6,426	64,26	0,022
81	899710	Orientačný stĺpik hydrantu	ks	5,000	12,000	60,00	0,011
82	899711	Orientačný stĺpik vodovodu	ks	5,000	15,000	75,00	0,011
83	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	347,720	0,965	335,55	0,000
84	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	347,720	0,537	186,73	0,000
85	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	347,720	3,598	1 251,10	0,000

8.1 Podzemné hydranty

6 488,50

15,403

86	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80	ks	5,000	18,436	92,18	0,017
87	4227370005	Hydrant podzemný DN 80 RD1.50	ks	5,000	586,770	2 933,85	1,704
88	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	18,484	92,42	0,039
89	4222520086	Posúvač s prírubami typ E2 DN 80 č.4000	ks	5,000	206,983	1 034,92	0,984
90	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	12,371	61,86	2,838
91	4229150013	Poklop uličný teleskopický pre posúvače č 2050	ks	5,000	68,035	340,18	0,598
92	3199106318	Podkladová doska poklopu. 3481	ks	5,000	6,500	32,50	0,096
93	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	35,455	177,28	5,188
94	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový č.1950	ks	5,000	52,674	263,37	1,536
95	3199106317	Podkladová doska pre podz. hydrantyč. 3482	ks	5,000	16,033	80,17	0,096

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	4229126114.	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 č. 9500	ks	5,000	42,565	212,83	0,322
97	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 -kolená	ks	5,000	9,482	47,41	0,061
98	3199107217	Prírubové koleno 90° s pätkou DN 80 č.5049	ks	7,000	60,173	421,21	0,791
99	5525038120	Prírubové koleno 90° DN 80 č 8530	ks	5,000	52,643	263,22	0,135
100	857242121.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	9,482	47,41	0,039
101	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺžky 300 mm č.8500	ks	5,000	77,544	387,72	0,960

8.11 Rúrové vedenie -Šachty

7 104,30 0,743

102	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	23,484	117,42	0,011
103	891264121	Montáž montážnej vložky DN 100	ks	4,000	16,116	64,46	0,008
104	3199105207	Montážna vložka DN 100 č.9810	ks	4,000	300,967	1 203,87	0,105
105	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	17,877	35,75	0,005
106	5524504900	Prírubové tvarovky T DN 100/100 č.8510	ks	2,000	69,376	138,75	0,056
107	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	12,228	73,37	0,013
108	319490	Prírubové spoje pre PE potrubie DN 100/110 č.0400	ks	4,000	93,000	372,00	0,024
109	319491	Prírubové spoje pre PE potrubie DN 80/90 č.0400	ks	2,000	83,000	166,00	0,008
110	891313321	Montáž redukčného ventilu DN 100	ks	1,000	30,788	30,79	0,005
111	422200	Redukčný tlakový ventil č.1500,DN 100	ks	1,000	3 750,000	3 750,00	0,000
112	891313321.	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 100	ks	1,000	30,218	30,22	0,005
113	422840	filter prírubový DN 100 č. 9910	ks	1,000	390,000	390,00	0,068
114	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	12,228	24,46	0,003
115	5525556400	Prechod prírubový DN 100/80 mm č. 8550	ks	1,000	54,084	54,08	0,012
116	3194900273	Redukčná príruha. typ A DN 100/80 č.0801	ks	1,000	111,130	111,13	0,007
117	899900	Chránička HDPE 160X9,4 -500 mm	ks	6,000	10,000	60,00	0,000
118	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	21,001	42,00	0,019
119	5524310	Poklop liatinový štvorcový 600X600 mm D 400	ks	2,000	220,000	440,00	0,393

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 600,38 0,028

120	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	182,090	6,646	1 210,17	0,028
121	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	57,603	1,594	91,82	0,000
122	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 094,531	0,337	368,86	0,000
123	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (asfalt)	t	61,969	15,000	929,54	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-Šachty

101,12 0,082

124	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	2,000	13,051	26,10	0,020
125	953171031	Osadenie kovových stúpadliel z poplastovaných	ks	10,000	1,502	15,02	0,024
126	552430	Stupačka do šachty poplastovaná	ks	10,000	6,000	60,00	0,039

Celkom

73 552,16 4 407,188

TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 846/4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31597076, IČ DPH:SK2020436759
Zapísaná v Obch. register OS v Trenčíne
Oddiel Sro, vložka číslo 2497/R

ROZPOČET

Stavba: Vodovod-Petrova Lehota

Objekt: SO 01- Vodovod

Časť: Odbočky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petrova Lehota

Spracoval: Ing. Juraj Masár

Dátum: 04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 974,23 19,078

1 Zemné práce

1 157,46 9,616

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	21,865	7,530	164,64	0,000
2	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	14,577	18,866	275,01	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	91,107	3,289	299,65	0,378
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	91,107	1,792	163,26	0,000
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,532	5,093	28,17	0,000
6	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5,532	0,641	3,55	0,000
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	31,297	2,885	90,29	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia pieskom	m3	3,688	12,341	45,51	0,000
9	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	9,238	9,457	87,36	9,238

1.1 Zemné práce -Pretlak

613,03 0,158

10	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	16,750	34,269	574,01	0,118
11	2861130900	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm - chránička	m	17,253	2,262	39,03	0,041

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie

47,05 2,463

14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,475	31,900	47,05	2,463
----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------

8 Rúrové vedenie

3 672,35 6,841

15	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	35,190	0,109	3,84	0,000
16	2861130700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3	m	35,718	1,025	36,61	0,098
17	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	10,000	37,016	370,16	0,000
18	28642275201 40	prípojkový ventil s navrtávacou armatúrou DAV (kit) pe 100 sdr 11 dn 110/32 obj.č. 615620 fialen	ks	10,150	148,526	1 507,54	0,207
19	2861635200	teleskopická zemná súprava pre DAV EBS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	10,150	50,000	507,50	0,422
20	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	17,376	173,76	4,448
21	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	10,150	21,633	219,57	1,600
22	82717270	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	20,000	2,257	45,14	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vodovod-Petrova Lehota-II.etapa

Objekt: SO 05- Oplotenie PHO-I.st

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petrova Lehota

Spracoval: Ing. Juraj Masár

Dátum: 04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 121,96 11,776

1 Zemné práce

253,02 0,000

1	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	4,998	49,689	248,35	0,000
2	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnutých	m3	4,998	0,934	4,67	0,000

2 Zakladanie

380,76 11,345

3	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,173	73,605	380,76	11,345
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

293,96 0,431

4	338171121	Osadenie stĺpika a vzpery oceľového plotového do výšky 2,60 m	ks	68,000	4,323	293,96	0,431
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

194,22 0,000

5	998151111	Presun hmôt	t	11,776	16,493	194,22	0,000
---	-----------	-------------	---	--------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

6 070,95 3,293

767 Konštrukcie doplnkové kovové

6 070,95 3,293


6	767911120	Montáž oplotenia z poplastovaného pletiva, s výškou do 1,6 m	m	22,700	3,387	76,88	0,000
7	313310222	Petivo (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,40/1,50/25	ks	1,000	160,000	160,00	0,034
8	767911130	Montáž oplotenia z poplastovaného pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	102,200	3,514	359,13	0,000
9	313310220	Petivo (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,40/1,75/25	ks	4,000	181,000	724,00	0,137
10	313310221	Napínák PVC	ks	60,000	1,800	108,00	2,052
11	1561530800	Drôt poplastovaný napínací D 2,9/50m	ks	10,000	10,643	106,43	0,020
12	31331060	Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli D 48 mm výšky 2,50m	ks	54,000	30,000	1 620,00	0,508
13	31331061	Rúrka pre vzperu D 48 mm dĺžky 2,00m	ks	14,000	28,500	399,00	0,132
14	31331062	Manžeta pre rúrku D 48	ks	14,000	1,800	25,20	0,132
15	31331063	Objímka so skrutkou D 48	ks	14,000	0,450	6,30	0,132
16	7679120	Montáž bavoletov	ks	57,000	1,200	68,40	0,000
17	31331090	Bavolet D 48 mm 3 rady drôtov	ks	57,000	23,000	1 311,00	0,000
18	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	382,200	0,363	138,74	0,000
19	15842640	Drôt ostnatý poplastovaný	m	382,200	0,600	229,32	0,038
20	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	19,020	19,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	553437110	Brána dvojkridlová - výplň JOKEL šxv 2,50x1,75m F60	ks	1,000	665,380	665,38	0,109
22	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	60,168	0,900	54,15	0,000

Celkom

7 192,91

15,069


TRIM s.r.o.
 Obrancov prietok 346/4
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO:31597076, IČ DPH: SK2020436756
 Zapsaná v Obch. register OS v Trenčíne
 Oddiel Sro, vložka číslo 2497/R